

Przedmiar robót: Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych.
(Roboty do wykonania w roku 2019)

***„Przebudowa drogi powiatowej 3200S na odcinku
od DK 78 do ulicy Mickiewicza w m. Ossy – Etap I”***

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych.					
1		Zabezpieczenie			
1 E 0510		Kopanie rowów dla zabezpieczenia rurami	m		
d.1 0510-01-05		414	m	414,000	
				RAZEM	414,000
2 KNNR 5		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 rura dzielona 110	m		
d.1 0705-01		414	m	414,000	
				RAZEM	414,000
3 KNR 2-01		Reczne zasypywanie rowów po ułożeniu rur.	m		
d.1 0704-0304		414	m	414,000	
				RAZEM	414,000
2		Przebudowa			
4 ZN-97/TP S.		Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w rowie kablowym wykonanym i	m		
d.2 A.-040 0502-01		zasypanym mechanicznie w gruncie kat. I-II (1 kabel)	m	48,000	
		48		RAZEM	48,000
5 ZN-97/TP S.		Montaż złącz równoległych dla kabli wypeł.w kanał.kabl.z zastos.moduł.łącz-	złącz.		
d.2 A.-040 0704-10		ników zyl i termokurczliwych osłon wzmocn. - XAGA	złącz.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3		Przesunięcia			
6 E 0510		Kopanie rowóww celu przesunięcia infrastruktury	m		
d.3 0510-01-05		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
7 TPSA 40		Przesunięcie kabla teletechnicznego - ANALOGIA	m		
d.3 0503-01		25	m	25	
				RAZEM	25
8 KNR 2-01		Reczne zasypywanie rowów po ułożeniu rur.	m		
d.3 0704-0304		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
4		Demontaże			
9 KNNR 9		Demontaz kabli	m		
d.4 0801-08		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
5		Roboty dodatkowe			
10		Odbiory i nadzory	kpl		
d.5		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000